

Araraquara, 27 de Março de 2020

Tomada de Preços nº 001/2020
Edital de Licitação nº 001/2020
Processo Administrativo nº 057/2020

Ref. : Contratação de empresa para prestação de serviços de demolição da cobertura atual e construção de nova cobertura da edificação sede da Câmara Municipal de Américo Brasiliense- SP.

A empresa Tag Fox Construtora Ltda –EPP, situada em Araraquara, na Av. Dr. Leite de Moraes 1066- Sala 03, solicita esclarecimento dos seguintes itens, sobre a Tomada de preços em epígrafe :

Item 2 : FACHADA

- Será necessário realmente a remoção do revestimento cerâmico , de forma manual, sem reaproveitamento ?, uma vez que está sendo feito o revestimento em ACM na platibanda.

Item 3 : COBERTURA

- Conforme o projeto de estrutura metálica folhas 01/04 à 04/04, o detalhamento das treliças metálicas, não consta em projeto a LISTA de PESO DA ESTRUTURA, como é de praxe , todo projeto por profissional liberal, deveria constar o PESO da ESTRUTURA em suas folhas de projeto, como saberemos que o peso estimado na licitação é o peso de projeto ?, pode haver divergências para mais ou para menos, caso seja para mais, sofrerá ADITIVO, e se for menos sofrerá REDUÇÃO ?

- Conforme em folha de projeto, em alguns DETALHES, verificamos que as platibandas sofrerão elevação na sua altura, (preenchimento da platibanda em aço galvanizado), pela verificação do projeto, esse preenchimento em aço galvanizado, NÃO CONSTA em planilha.

- O item de esmalte em superfície metálica, inclusive preparo, REFERE-SE a pintura dos perfis metálico da estrutura ?


- O item 3.3 Telhamento,.....Conforme descrito no memorial descritivo, a cobertura será em telha termoacústica sanduíche pré pintada branca tipo telha/forro 50mm com inclinação conforme o projeto e instalação conforme normas do fabricante...porém NÃO DESCREVE qual o tipo de revestimento ? em EPS ou PU (poliuretano), e também NÃO haveria a necessidade ser TELHA/FORRO, pois o projeto consta que há LAJE, portanto poderia ser TELHA/REVEST/TELHA e pintada em somente o lado externo.

- O item 3.4 Calhas, rufos, afins em chapa galvanizada nº 24 corte 1,00m..... favor verificar a METRAGEM dos mesmos, pois achamos á mais, no que se trata de , CALHAS, RUFOS PINGADEIRA. RUFOS de ENCOSTOS. NÃO foi encontrado na planilha de licitação, bem como descrito nos projetos, os CONDUTORES de ÁGUAS PLUVIAIS ou TUBOS de QUEDAS das águas, e onde irão desaguar.

- O item 4 FACHADA, revestimento em ACM, diferença de quantitativos, pois temos uma metragem linear em torno de 134,20m a altura é de 1,60m. No memorial descritivo diz que :
As platibandas serão completadas por perfis metálicos, que deverão ser parafusadas diretamente na estrutura do prédio. As peças metálicas devem ser REVESTIDAS com placas de alumínio composto ACM, isto quer dizer que as peças das platibandas externas, serão revestidas tanto externa, como interna ?, e as platibandas internas (divisão de águas) também (revestidas) ?

- O item 6 ELÉTRICA, conforme descrito na planilha de licitação, as mesma será somente o fornecimento do material ?, pois NÃO consta em planilha, bem como memorial descrito qualquer tipo de serviços relacionados as FIAÇÕES, sobre a cobertura existente !

Atenciosamente,


Cesar Luis R. de Souza / Depto orçamento.