



## **Câmara Municipal de Américo Brasiliense**

### **ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DA EMPRESA YTOARA**

**Tomada de Preços 001/2020**

**Processo Adm. nº 067/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA COBERTURA ATUAL E CONSTRUÇÃO DE NOVA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. Pelo presente, a Comissão Permanente de Licitação, nos termos do item 1.6 do Edital, comunica aos interessados o esclarecimentos referente à dúvida formulada pela empresa Marins Engenharia, na data de 27/03/2020, informando o que segue:

----- Forwarded message -----

De: Marcia <[ytoara@ytoara.com.br](mailto:ytoara@ytoara.com.br)>

Date: sex., 27 de mar. de 2020 às 08:50

Subject: Dúvidas - Tomada de Preços 01/2020

To: <[licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br](mailto:licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br)>

Bom dia.

Conforme assunto acima, segue arquivo.

Atenciosamente.



**Márcia Cortes**

Tel.: +55 16 3301-2292

Cel.: +55 16 99601-2772

[ytoara@ytoara.com.br](mailto:ytoara@ytoara.com.br)



## **Câmara Municipal de Américo Brasiliense**

João Vitor A Russo <joao.russo@alvesrusso.com>

29 de março de 2020 10:27


Para: PROCURADORIA CÂMARA <procuradoria@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br>

Bom dia,

Seguem as respostas:

- 1) As quantidades de aço podem ser verificadas pelo detalhamento do projeto, estando a planilha de acordo com essas quantidades e perdas. Assim, não se admitirá aditivo.
- 2) As estruturas em aço da elevação constam em projeto e estão inclusos nas linhas 3.1 e 4.1.
- 3) A pintura esmalte em superfície metálica refere-se à pintura dos perfis metálicos.
- 4) Considerar o descrito na planilha, telha de chapa de aço galvanizada, autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 120mm.
- 5) Quantitativo de calhas e rufos está ok. Descidas existentes.
- 6) Sim, como haverá aumento da platibanda em estrutura metálica e placas ACM, em alguns trechos será necessário fazer o fechamento da platibanda com a cobertura.
- 7) No projeto consta apenas a acomodação da fiação em eletrocalhas, fornecimento de material e instalação da eletrocalha e acomodação da fiação, não previsto a troca dos cabos.

Atenciosamente,



**João Vitor Alves Russo**  
Alves Russo Engenharia e Construção  
Rua Luiz Barbosa de Campos, 142  
São Carlos-SP  
[www.alvesrusso.com](http://www.alvesrusso.com)  
(11) 98245-3500

**Cristian de Jesus Arca.** Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Américo Brasiliense/SP, 30 de março de 2020.